



BURMISTRZ MIASTA ŻARY

Wacław Maciuszonek

Żary, dnia 12. 07. 2013

Wykonawcy

**TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

nasz znak: ZP.271.17.2013

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa boiska ze sztucznej trawy wraz z budynkiem zaplecza oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Lubelskiej w Żarach”

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. **Wniosek nr 13** przekazany zamawiającemu e-mailem w dniu 04 lipca 2013 r.

Treść zapytania:

„Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczące warstw pod boiskiem czy należy wycenić zgodnie z przedmiarami z warstwą geowłókniny czy zgodnie z projektem.”

Wyjaśnienia:

Należy przyjąć następujące warstwy pod boisko:

- warstwa trawy syntetycznej,
- warstwa wyrównująca z miatu kamiennego (fr. 0 - 4mm) gr. 4cm,
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0 – 31,5mm) gr. 5cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 – 63mm) gr. 10cm,
- warstwa odsączająca z piasku średniego lub pospółki do warstwy piasków drobnych z domieszką żwiru (WARSTWA II – dok. geotechniczna).- średnia gr. ok. 30cm
- geowłóknina separacyjna o gramaturze 250g/m²

2. **Wniosek nr 14** przekazany zamawiającemu e-mailem w dniu 05 lipca 2013 r.

Treść zapytania:

„1. Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zamianę podbudowy pod drogi z betonu gr 20 cm na podbudowę z tłucznią gr 25 cm spełniającą parametry projektowe.



2. Proszę o informację czy należy wycenić daszki zewnętrzne które są w projekcie, a nie występują w przedmiarach, jeśli tak to proszę o korektę obmiarów.

3. Proszę o informację czy należy wycenić świetliki tunelowe które są w projekcie, a nie występują w przedmiarach, jeśli tak proszę o korektę obmiarów."

Wyjaśnienia:

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza zmiany podbudowy pod drogi.

Ad. 2. Należy przewidzieć dostawę trzech daszków zlokalizowanych nad wyjściami z obiektu.

Daszki wyposażone w zintegrowany system rynien. Daszki łukowe mocowane wspornikowo.

Lokalizacja zadania	Wymiary [m]	Konstrukcja	Kolor poliwęglanu	Kolor konstrukcji	Grubość poliwęglanu
Daszek nr 1 – zadanie nad wejściem głównym	2,1x1,2	aluminiowa	plyta dymna (brąz)	brąz RAL 8017 , malowana proszkowo	6mm (jednokomorowy)
Daszek nr 2 – zadanie nad wejściem do kotłowni	1,4x1,2	aluminiowa	plyta dymna (brąz)	brąz RAL 8017 , malowana proszkowo	6mm (jednokomorowy)
Daszek nr 3 – zadanie nad wejściami do WC	3,4x1,2	aluminiowa	plyta dymna (brąz)	brąz RAL 8017 , malowana proszkowo	6mm (jednokomorowy)

Patrz również wyjaśnienia z dnia 08.07.2013 na wniosek nr 5, pytanie Nr 2.

Ad. 3. Patrz wyjaśnienia z dnia 08.07.2013 na wniosek nr 5, pytanie nr 4.

3. **Wniosek nr 15** przekazany zamawiającemu e-mailem w dniu 08 lipca 2013 r.

Treść zapytania:

„W związku z zamiarem uczestnictwa w w/w przetargu uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zastosowanie trawy o gęstości włókien 102.707/m² przy grubości 650 mikronów i najnowszym kształcie włókna „X” przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Między poszczególnymi parametrami traw syntetycznych występuje korelacja. Im mniejsza grubość tym większa ilość włókien i odwrotnie tzn. większa grubość tym samym mniejsza gęstość włókien. Ilość włókien nie będzie miała tak istotnego znaczenia jak grubość włókna, dzięki której mamy produkt bardzo odporny na działanie promieni UV i nie podlegający zniszczeniu nawet przy bardzo intensywnym użytkowaniu boiska. Wyżej opisany produkt przeszedł wszystkie badania laboratoryjne na poziom FIFA 1 Star i FIFA 2 Star, a jego producent jest członkiem ESTO.”

Wyjaśnienia:

Zamawiający modyfikuje jedynie grubość włókna z 300 na 250 mikronów. Patrz zmiany do SIWZ.

4. **Wniosek nr 16** przekazany zamawiającemu e-mailem w dniu 10 lipca 2013 r.



Treść zapytania:

- „1. W przedmiarach brakuje opaski z kostki granitowej. Czy należy ją wycenić? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów.
2. W przedmiarach i w projekcie brakuje belki do skoku w dal. Czy należy ją wycenić? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów.
3. W przedmiarach oraz w części opisowej projektu brakuje zestawienia rodzaju i ilości roślin do nasadzeń. Proszę o uzupełnienie przedmiarów i dokumentacji.
4. W dokumentacji brak jest geowłókniny i określonej grubości podsypki piaskowej w podbudowie pod boisko. W przedmiarze ujęto geowłókninę i piasek gr. 15 cm. Proszę o potwierdzenie grubości poszczególnych warstw podbudowy pod boisko.
5. W dokumentacji ujęto 10 cm podsypki piaskowej i 15 cm podbudowy z kruszywa łamanego pod bieżnię, natomiast w przedmiarach ujęto: geowłókninę, piasek 15 cm, podbudowę z kruszywa kamiennego 10 cm, piasek 5 cm, piasek 10 cm, warstwa wyrównawcza kamienna 4 cm. Proszę o podanie jakie warstwy podbudowy należy wycenić?
6. W przedmiarach ujęto nawierzchnię z płyt ażurowych małe oko. W dokumentacji brak jest takich płyt. Proszę o określenie ilości i miejsca, w którym należy je ułożyć?
7. W przedmiarach ujęto ściany fundamentowe żelbetonowe, natomiast w projekcie są wykonane z bloczków betonowych. W jakiej technologii należy wykonać ściany fundamentowe?
8. W pozycji 13 przedmiaru ujęto na izolację fundamentu styropian, natomiast w projekcie jest styrodur. Czy należy wycenić styropian czy storodur ?
9. W przedmiarach brak jest daszków przed wejściem do budynku. Czy należy je wyceniać ? Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do przekazanych oferentom przedmiarów?”

Wyjaśnienia:

- Ad. 1. Opaska wokół boiska , zgodnie z projektem winna być wykonana z kostki betonowej. Należy ją wycenić.
- Ad. 2. Skocznia w dal przygotowana jest dla dzieci szkół podstawowych, w takim przypadku wyznaczono strefę odbicia bez wbudowywania belki do skoczni.
- Ad. 3. Patrz wyjaśnienia z dnia 08.07.2013 na wniosek nr 12, pytanie nr 11.
- Ad. 4. Należy przyjąć następujące warstwy pod boisko:
- warstwa trawy syntetycznej,
 - warstwa wyrównująca z miatu kamiennego (fr. 0 - 4mm) gr. 4cm,
 - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0 – 31,5mm) gr. 5cm,
 - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 – 63mm) gr. 10cm,
 - warstwa odsączająca z piasku średniego lub pospółki do warstwy piasków drobnych z domieszką żwiru (WARSTWA II – dok. geotechniczna).- średnia gr. ok. 30cm



- geowłóknina separacyjna o gramaturze 250g/m²

Ad. 5. Należy przyjąć następujące warstwy:

- nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk gr. 13mm.
- elastyczna podbudowa dynamiczna ET gr. 35mm.
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5 gr. 50mm.
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego fr. 31,5-63mm gr. 100mm.
- warstwa odsączająca z piasku średniego lub pospółki do warstwy piasków drobnych z domieszką żwiru (WARSTWA II – dok. geotechniczna).- średnia gr. ok. 20cm
- geowłóknina separacyjna o gramaturze 250g/m²

Ad. 6. Płyty ażurowe gr. 8cm należy wykonać pod skocznia w dal zgodnie z rysunkiem B3 oraz pod trybunami gr. 6cm zgodnie z rysunkiem B6. Mogą być to płyty o innych wymiarach (długość i szerokość – płyty typowe) niż podane w przedmiarze robót. Należy kierować się wymiarami typowymi bowiem zastosowanie rozwiązań indywidualnych narażało by Inwestora na zbędne dodatkowe koszty przy tych samych właściwościach elementów.

Ad. 7. Ściany budynku należ wykonać z bloczków betonowych (poz. 10, przedmiar Cz. I Budynek zaplecza), ściany rampy przy budynku należy wykonać jako żelbetowe (poz. 7-8, przedmiar Cz. I Budynek zaplecza).

Ad. 8. Należy wycenić styrodur.

Ad. 9. Patrz wyjaśnienia do wniosku Nr 14, pytanie nr 2.

5. **Wniosek nr 17** przekazany zamawiającemu e-mailem w dniu 10 lipca 2013 r.

Treść zapytania:

„Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w przedmiotowym postępowaniu innowacyjną nawierzchnię z trawy syntetycznej producenta przynależnego do ESTO. Proponowana nawierzchnia posiada 650 mikronów (aż o 118% więcej od wymaganych) co powoduje, że ma niecałe 7% mniej włókien tj. 102 707/m²

Parametry	Wymagane przez Zamawiającego	Proponowane przez Wykonawcę
Wysokość trawy	60 mm	60 mm
Typ włókna	monofil	monofil
Skład chemiczny	100% PE	100% PE
Ciężar włókna	12000 dtex	13000 dtex
Gęstość trawy	110.000/m ²	102.707/m ²
Grubość włókna	300 mikronów	650 mikronów
Wzmocnienie rdzeniem	TAK	TAK

Wyjaśnienia:

Zamawiający modyfikuje jedynie grubość włókna z 300 na 250 mikronów. Patrz zmiany do SIWZ.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

W Rozdziale I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:

1. Zmienia się w ust. 4 pkt 3 „Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia”, który otrzymuje brzmienie:

*„ 3) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia: zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył **minimum jedną robotę budowlaną** o zakresie rzeczowym obejmującym minimum: jedno boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy o minimalnych wymiarach 60x90 m tj. o minimalnej powierzchni 5.400 m², bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej typu natrysk oraz budynek zaplecza szatniowo – sanitarny w technologii murowanej o powierzchni użytkowej minimum 150 m², dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, drogę/ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni minimum 3000 m².*

Zamawiający uzna za spełnienie w/w warunku również w przypadku, gdy Wykonawca wykaże łącznie, że zrealizował:

- a) minimum jedno zadanie polegające na wybudowaniu boiska ze sztucznej trawy o minimalnych wymiarach 60x90 m tj. o minimalnej powierzchni 5.400 m²,*
- b) minimum jedno zadanie polegające na wybudowaniu obiektu sportowego (bieżnię lekkoatletycznej/boiska) o nawierzchni poliuretanowej typu natrysk,*
- c) minimum jedno zadanie polegające na wybudowaniu budynku w technologii murowanej o powierzchni użytkowej minimum 150 m², dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie,*
- d) minimum jedno zadanie polegające na budowie drogi bądź ciągu pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni minimum 3000 m².* „

W Rozdziale III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W ust.2 „Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje” pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o wymiarach 63x96m z polem gry o wymiarach 60x90m o nawierzchni ze sztucznej trawy o minimalnych wymaganych parametrach:

- a) Wysokość trawy min. 60 mm*
- b) Typ włókna: monofilowy*
- c) Skład chemiczny włókna: polietylen 100%*
- d) Ciężar włókna: min. 12.000 dtex.*
- e) Gęstość trawy: min. 110.000 włókien/m²*
- f) Grubość włókna (źdźbła) min. 250 mikronów*
- g) Włókna trawy (źdźbła) wzmocnione rdzeniem na całej długości.”*



Ponadto w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert treść SIWZ w Rozdziale I – Instrukcja dla Wykonawców ulega zmianie w następującym zakresie:

1) ust. 3 pkt 15) otrzymuje brzmienie:

„15) Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, opieczetowana pieczętą firmową Wykonawcy i posiadać oznaczenia: <<Oferta na udział w przetargu nieograniczonym na: „**Budowa boiska ze sztucznej trawy wraz z budynkiem zaplecza oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Lubelskiej w Żarach**” nie otwierać przed **25 lipca 2013 r. godz. 12⁰⁰>>.”**

2) ust. 16 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) Termin składania ofert upływa dnia 25 lipca 2013 r. o godz. 11:45.”

3) ust. 19 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 25 lipca 2013 r. o godz. 12⁰⁰ do siedziby Zamawiającego, pokój nr 32.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz przekazane wykonawcom, którzy zakupili specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wprowadzone wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem:

SPRAWĘ PROWADZI:

Tomasz Gembara (podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych)

tel.: 68 470 83 73; fax.: 68 470 83 90

e – mail: tomasz.gembara@um.zary.pl

BURMISTRZ

Wacław Maciuszonek

