

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski - Budowa monitoringu wizyjnego terenu działki nr 380/5 przy ul. Ludowej w Żarach					
1		Montaż instalacji CCTV			
1	KNNR 5	Rurki osłonowe stalowe (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do	m		
d.1	0110-04	cegły	m	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
2	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-	m		
d.1	0209-01	wych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w rurze	m		
d.1	0209-01	osłonowej HDPE 40	m	200.000	
		200			
				RAZEM	200.000
4	KNR AL-01	Montaż kamery zewnętrznej - stacjonarnej	szt.		
d.1	0501-02		szt.	5.000	
	z.sz. 3.4	5			
				RAZEM	5.000
5	KNR AT-14	Montaż Szafy dystrybucyjnej	kpl.		
d.1	0110-01		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
6	KNR AL-01	Montaż zasilacza UPS	szt.		
d.1	0112-03		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
7	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Dysk Twardy 6 TB	szt.		
d.1	0502-02		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
8	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Rejestrator sieciowy	szt.		
d.1	0502-02		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 5-08	Montaż wyłącznika nadprądowego	szt.		
d.1	0404-07		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
10	KNR AL-01	Wykonanie i dostarczenie łącza szerokopasmowego LTE z publicznym adre-	linia		
d.1	0506-01	sem IP gwarantującego transmisję danych przez co najmniej 3 lata	linia	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
11	KNR AL-01	Uruchomienie linii transmisji sygnału wizyjnego	linia		
d.1	0506-01		linia	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
12	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-	pomiar		
d.1	1202-01	go napięcia	pomiar	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
13	KNR AL-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących	linia		
d.1	0506-02		linia	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000