

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR-W 4-01 0212-03</b>	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - cokół wokół budynku (13.50+4.50+4.50)*0.5*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
2	<b>KNR-W 2-01 0310-02</b>	Wykopy liniowe - wokół budynku przy fundamencie (4.00*0.30*0.25)*2+(12.60*0.30*0.25)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.545	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.545</b>
3	<b>KNR 2-31 0407-01</b>	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. - przy cokole (4.0*2)+12.60	m m	20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
4	<b>KNR 2-21 0606-06 analogia</b>	Opaska - warstwa odsączająca żwirowa - opsypanie obrzeża żwirem (opaska wokół budynku) (4.0*0.30*0.25)*2+(12.60*0.30*0.25)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.545	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.545</b>
5	<b>KNR-W 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - skucie tynków wewnątrz na wysokości 1m - oraz przy drzwiach (0.5*2)*2 (12.30*1.0)+(3.53*2)*1+(2.20*10)*1.0+(0.5*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.360</b>
6	<b>KNR-W 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki wewnątrz przy drzwiach (0.5*2.0)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	<b>KNR-W 4-01 0722-03</b>	Odbicie tynków zewnętrznych ( na wybiegach psów) (zniszczona część tynku w jednym z wybiegów) (2.0*1.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	<b>KNR 0-33 0124-03</b>	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy o strukturze baranek - wykonywane ręcznie - kojce zewnętrzne - cokół [(2.00*6)*1.00]+(12.0*0.5)+[(3.53*0.5)*2]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.530</b>
9	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> wewnątrz 113,30m <sup>2</sup> na zewnątrz 43,05m <sup>2</sup> 113.30+43.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	156.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.350</b>
10	<b>KNR-W 4-01 0626-01</b>	Odgrzybianie wgłębne murów - ściany pod płytkami (2.0*6)*1.0+ (2.20*12)*1.0	otw. otw.	38.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.400</b>
11	<b>KNR-W 2-02 2602-02</b>	Osiatkowanie ościeży drzwiowych (0.5*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	<b>KNR-W 4-01 1206-09</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem - sufity wewnątrz 12.30*3.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.344	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.344</b>
13	<b>KNR-W 4-01 1206-05</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - ściany wewnątrz 113.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	113.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.300</b>
14	<b>KNR 0-33 0101-05</b>	Zbrojone jedną warstwą siatki - ściany zewnętrzne wybiegi dla psów - cokół wokół budynku [(2.00*6)*1.00]+[(3.53*0.50)*2+(12.0*0.50)]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.530</b>
15	<b>KNR 0-33 0122-01</b>	Montaż listew cokołowych lub początkowych - ścianki na wybiegu 2.00	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	<b>NNRNKB 202 2604-03</b>	Montaż listw startowych 12.60+8	m m	20.600	