

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.600
17	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		- miejsce zniszczone przez psa 1 szt. kojca (2.00*1.0)	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		- miejsce zniszczone przez psa 1 szt. kojca 2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		- zniszczony tynk w kojcu 1 szt. 2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		- zniszczony tynk w kojcu 1 szt. 2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-02 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych - farby elewacyjne	m ²		
		43.05	m ²	43.050	
				RAZEM	43.050
24	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie przesłony z gumy	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		(2.0*6)*1.0+ (2.20*12)*1.0	m ²	38.400	
				RAZEM	38.400
26	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		- listwy przy płtkach wewnątrz kojców (2.0*6)+(2.20*12)	m	38.400	
				RAZEM	38.400
27	KNR 2-15 0217-01 analogia	Zaślepienie odpływu kanalizacyjnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 4-01 0208-02	Przebicie otworów w ścianach pod wentylacje	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-17 0114-02	Przewody wentylacyjne - kominki	szt		
		- zgodnie z załączoną wyceną 2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne elementów kwasoodpornych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		- po montażu kominków wentylacyjnych 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych pow. ponad 0.5 m2	m ²		
		- ogrodzenie siatka w ramach			