



Urząd Miejski Żary

Wydział Infrastruktury Technicznej

i Ochrony Środowiska

Rynek 1-5 ; 68-200 Żary

tel. 68 4708300, fax. 68 4708386

www.zary.pl miasto@um.zary.pl

**TMG Tomasz Grześkowiak**

Ul. Geodetów 43/7

65-339 Zielona Góra

Wasze pismo L.dz. 1/B/Ż/2019

Nasz znak : WIT.7021.Uzg. 4.2.5.2019.JM.

z dnia 30.04.2019 roku.

Data : 2019.05.09.

Dotyczy zadania pn. : Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „ Budowa drogi  
Ul. Brzaskwiniowa w Żarach - branża elektryczna dz. Nr 823/3 obręb 1 ”.

W nawiązaniu do wniosku z dnia 30.04.2019r. w sprawie wydania warunków na włączenie projektowanego odcinka oświetlenia dz. Nr 823/1 obręb 1 ul. Brzaskwiniowa do istniejącej infrastruktury oświetleniowej słup nr 4/7 OD-555 wybudowane w latach poprzednich, będąca własnością Gminy Żary o statusie miejskim. Na opracowanie projektu i budowę przedmiotowego oświetlenia wyrażam zgodę pod następującymi uwagami :

1. Słupy oświetleniowe zaprojektować jak na ulicach przyległych – parkowe 6m z wysięgnikiem. słupy oświetleniowe rozmieścić tak, aby przejścia dla pieszych były prawidłowo oświetlone, a odległość słupa od krawędzi jezdni min 1m.
2. Zaprojektować oprawy typu LED. MH-100W , klosz szyszka biała Ø 400.
3. Projektowany odcinek linii kablowej dz. Nr 823/3 w ul. Brzaskwiniowej zintegrować z układem pomiarowo rozliczeniowym OD-555, zgodnie z warunkami technicznym.
4. Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C , w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciw porażeniowej.

Na podstawie powyższych warunków należy opracować dokumentację techniczną , którą należy uzgodnić w tutejszym urzędzie. Założenia projektowe ważne są przez dwa lata od daty wystawienia.

**Otrzymują :**

1. Adresat.

2. a/a.

Osoba do kontaktu:

Podinspektor WIT. UM. Żary

Józef Mużanowski tel. 068-470-83-44

e-mail: Jozef.muzanowski@um.zary.pl


Z up. Burmistrza  
**Daniel Bopula**  
Z-ca Naczelnika  
Wydziału Infrastruktury Technicznej  
i Ochrony Środowiska





# Żary - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 2000







**ML 100W/** kleb sztytka białe Ø400

