

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ – UL. ZIELONOGÓRSKA W ŻARACH - ETAP 1

L.p.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
GRUPA 1. ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU BUDOWY- 45100000-8				
x	D.01.00.00.	RODZAJ ROBÓT: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km	0,67
2	D.01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km W MIEJSCIE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. KARPINA DO UTYLIZACJI PRZEZ WYKONAWCĘ	szt.	4,00
		średnica drzewa 16 - 35cm	szt.	4,00
		średnica drzewa 36 - 45cm	szt.	3,00
		średnica drzewa 46 - 55cm	szt.	1,00
		średnica drzewa 56 - 75cm	szt.	1,00
		średnica drzewa 100cm	szt.	1,00
3		Przesadzenie istniejących drzew i krzewów na wyspie środkowej ronda	r	1,00
4	D.01.02.02.	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy średnio 15 cm z załadunkiem i wywiezieniem materiału z rozbiórki z terenu budowy wraz z utylizacją 290+100+200+1900+270+153	m2	2 913,00
5	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącego oznakowania wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiału z rozbiórki z terenu budowy na odl. 10 km w miejsce wskazane przez	szt.	23,00
6	D.01.02.04.	Rozebranie krawężników wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiału z rozbiórki z terenu budowy na odl. 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora 83+183+158,2+76,4+82+31,7+104,7+115+157,3+15,3+18,5	m	1 025,10
7	D.01.02.04.	Rozebranie konstrukcji jezdni z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 10 km wraz z utylizacją 2195+1636,8+745	m2	4 576,80
8	D.01.02.04.	Rozebranie konstrukcji istniejącego zjazdu do parku wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 10 km wraz z utylizacją	m2	52,80
9	D.01.02.04.	Rozebranie konstrukcji chodników (wraz z obrzeżem betonowym) z załadunkiem i wywiezieniem materiału z rozbiórki z terenu budowy na odl. 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora 405,4+286+97,5+168	m2	956,90
10	D.01.02.04.	Demontaż istniejących balustrad wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki z terenu budowy na odl. 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora	m	88,00
x	D.02.00.00.	RODZAJ ROBÓT: ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8	x	x
11	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem urobku na odległość do 10km wraz z utylizacją	m3	1074,74
12	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów, grunt z dowozu z odległości do 15 km	m3	381,21
x	D.03.00.00.	RODZAJ ROBÓT: REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH Kod CPV 45230000-8	x	x
13	D.03.02.01.	Regulacja studni kanalizacyjnych	szt.	16,00
14	D.03.02.01.	Regulacja zaworów gazowych i wodociągowych	szt.	18,00
15	D.03.02.01.	Regulacja studni telekomunikacyjnych	szt.	3,00
GRUPA 2. WZNOSENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA 45200000-9				
x	D.04.00.00.	RODZAJ ROBÓT: POBUDOWA Kod CPV 45233000-9	x	x
16	D.04.01.01.	Koryto na całej szerokości jezdni wraz z wyspami na dojazdach do ronda, wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość średnio 40cm 14+17,9+5,6+9,6+19,2+19,1+8+12,3+1,05*(2054,5+691,6+856,1+331,9)	m2	4 236,51