



Urząd Miejski Żary

Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
tel. 68 4708368, fax. 68 4708386
www.zary.pl miasto@um.zary.pl

Żary, dnia 19.04.2019 r.

Nasz znak: WIT.7021.8.28.2019.EM

Pełnomocnik:

Jan Piróg

Ul. Gajowa 11e
55-095 Długoleka

Dotyczy: wydania warunków technicznych możliwości **rozbudowy istniejącej** na terenie działki nr 606/17 i 606/41 obręb 0001 w Żarach, wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla potrzeb projektowanego parkingu i zjazdu przy ul. Szymanowskiego w Żarach.

W związku z Pana wnioskiem z dnia 19.03.2019 r., który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 25.03.2019 r. informujemy, iż zezwalamy na rozbudowę wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej pod następującymi warunkami:

- A)** Wody opadowe z **projektowanego** na działkach nr 606/17 i 606/41 **parkingu**, można odprowadzić poprzez istniejącą wewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej kd 200mm, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. W ramach rozbudowy należy wykonać studzienkę na istniejącym przyłączy kd 200mm, w granicach działki nr 606/41, celem odprowadzenia wód opadowych z projektowanego parkingu,
- B)** Wpusty deszczowe należy zaprojektować jako studzienki betonowe 400x600 mm ze zwieńczeniem żeliwnym D400, wyposażonym w zawias stały o szerokości otworów min. 30 mm, wyposażone w kosz zanieczyszczeń – typ długi,
- C)** Studzienkę należy zaprojektować jako włazową, betonową z włazem typu ciężkiego klasy D400.

Na podstawie powyższych warunków należy opracować dokumentację techniczną, którą należy uzgodnić w tutejszym urzędzie. Rozbudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej powinna być wykonana zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją. Przypomina się Inwestorowi o obowiązku zgłoszenia rozbudowy przed zasypaniem do przeglądu technicznego i pomiaru geodezyjnego. Inwentaryzację powykonawczą dostarczyć na tradycyjnej mapie.

Warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania.
Wydane warunki nie upoważniają Wnioskodawcy, inwestora lub użytkownika terenu do rozpoczęcia robót budowlanych związanych z realizacją niniejszej rozbudowy.

Otrzymują :

1. adresat
2. a/a

Załącznik:

1. Plan sytuacyjny.


Osoba do kontaktu:

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Rafał Pularski

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej
i Ochrony Środowiska



LEGENDA

- Granice działek
- Istniejące krawężniki do pozostawienia
- Istniejące obrzeża do pozostawienia
- Projektowany krawężnik - światło 10 cm
- Projektowany krawężnik obniżony - światło 2 cm
- Oznakowanie poziome - kostka o kontrastowym kolorze
- Spadki poprzeczne projektowanych nawierzchni
- Projektowany remont nawierzchni
- Projektowane wpusty deszczowe
- Projektowana kanalizacja deszczowa

URZĄD MIEJSKI
68-200 ŻARY, pl. Rynek 1-5
Wydział Infrastruktury Technicznej
i Ochrony Środowiska

Załącznik do wytycznej
numeru 12/2019.28.2019.28
Z dnia 18.04.19r. Mr

INWESTOR
Gmina Żary o statusie miejskim
pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INTROPLAN
PRACOWNIA PROJEKTÓW DROGOWYCH

INTROPLAN Jan Piróg
ul. Gajowa 11e, 55-095 Długoteka
mail: jan.pirog@introplan.pl
tel. 609 430 184

OBIEKT

Remont parkingu i zjazdu przy Szkole Podstawowej
nr 1 przy ul. Szymanowskiego w Żarach.
działki o numerach: 606/17, 606/41 i 606/43.

TYTUŁ RYSUNKU

Plan sytuacyjny

imię i nazwisko	numer i specjalność uprawnień	podpis
Projektant - drogi:	265/DOŚ/13	
mgr inż. Jan Piróg	drogowa do proj. bez ograniczeń	
Projektant - inst. sanitarne:	121/DOŚ/10	
mgr inż. Mateusz Bartkowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych do proj. bez ograniczeń	
skala	data	nr rysunku
1:250	marzec 2019	projekt budowlany 1